

Verlegung und Wartung des Urbanscape-Gründachs



Sehen Sie sich das Verlegungs-Video an, indem Sie den QR-Code scannen.

GRÜNDACH VERLEGEANLEITUNG


1. VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Reinigen Sie die Dachoberfläche gründlich und entfernen Sie alle Partikel, insbesondere scharfe Partikel, um Schäden an den Schichten zu vermeiden.



2. INSPEKTION DES DACHES

Prüfen Sie die Dachoberfläche auf etwaige Schäden und, wenn möglich, auf die Wasserdichtigkeit des Daches und den Zustand der Abdichtung.



3. FILTERSCHICHT

Legen Sie das schützende Urbanscape- Geotextile über die Dachfläche.



4. DRAINAGESCHICHT

Verlegen Sie das Urbanscape-Drainage- System kreuzweise über das Geotextil.



5. DIE VERLEGUNG DER GREEN-ROLL-WACHSTUMSMATTE

Als nächste Schicht verlegen Sie die Urbanscape-Green-Roll 20 mm. Die Green-Roll-Wachstumsmatte muss vor der Verlegung der Vegetationsmatte gewässert werden.



6. VEGETATIONSMATTE

Schließen Sie die Verlegung mit der Urbanscape-Vegetationsmatte ab.



WICHTIGE PFLEGE NACH DER VERLEGUNG

- Nach Abschluss der Installation den im Paket enthaltenen Dünger (30 g/m²) ausbringen und das gesamte System wässern, bis es vollständig gesättigt ist.
- In den folgenden 3–4 Wochen eine ausreichende Bewässerung sicherstellen, damit das Sedum anwurzeln kann. Bei ausbleibendem Niederschlag durch zusätzliche Bewässerung eine ausreichende Wassersättigung aufrechterhalten.

WARTUNG

1. DÜNGUNG (Frühjahr und Herbst)

Um eine gesunde Vegetation zu erhalten, empfehlen wir, die Grünfläche einmal/zweimal im Jahr (vorzugsweise im Frühjahr und Herbst) mit einem geeigneten Dünger mit Langzeitwirkung zu düngen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Düngemittel Urbanscape-Sedum-Conditioner.


- Verteilen Sie den Dünger vor Niederschlägen gleichmäßig auf die Grünfläche.
- Führen Sie die erste Düngung, je nach Zustand der Vegetation, spätestens 6 Monate nach der Verlegung durch.
- Verteilen Sie ca. 1 kg Urbanscape-Sedum-Conditioner pro 33 m².
- Diese Routine unterstützt ein lebendiges und langanhaltendes Grün.

2. BESEITIGUNG VON WILDKRÄUTERN UND SAMEN (Frühjahr)

Durch invasive und vom Wind eingetragene Samen anderer Pflanzenarten kann die Leistungsfähigkeit des Urbanscape Green Roof Systems beeinträchtigt werden. Kontrollieren Sie den Bereich regelmäßig, insbesondere im Frühjahr, und entfernen Sie jegliches Wildkraut oder unerwünschten Bewuchs, um die Funktionsfähigkeit des Systems und eine langanhaltende Begrünung zu erhalten.

Substrat überall dort aufbringen, wo das Gründach keine ausreichende Bedeckung aufweist, und Sedum-Stecklinge aus umliegenden Sedum-Pflanzen in sämtliche kahlen Stellen pflanzen; anschließend die behandelten Bereiche gründlich wässern, um eine ordnungsgemäße Etablierung sicherzustellen.

Saisonales visuelles Erscheinungsbild von Gründächern



Knauf Insulation, d.o.o.

Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slowenien

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich jener der fotomechanischen Wiedergabe und Speicherung in elektronischen Medien. Die Zusammenstellung und Bearbeitung dieser Informationen, des Textes und der Abbildungen erfolgten mit größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch können Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Redakteure übernehmen keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und die daraus resultierenden Folgen. Der Herausgeber und die Redakteure sind dankbar für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf etwaige Fehler. Die aktuellen Dokumentversionen und Produktinformationen finden Sie immer auf unserer Website.